

# Stoneworks·Lippert



ENCLOS PRINCIPAL ET ENCLOS LATÉRAUX  
Belalp - Valais | Restauration

## DESCRIPTION DU PROJET

Restauration de l'enclos principal et  
des enclos latéraux à bétail en pierre sèche  
Belalp, Naters bei Brig, Valais

Type de projet	Restauration
Altitude	2125 m
Année	2008–2009
Durée des travaux	6 mois
Volumes	853 m <sup>2</sup> /327 m <sup>3</sup>
Maître d'œuvre	Commune de Naters
Réalisation	En consortium avec Scheimtürini



Depuis toujours, des enclos en pierre sèche servent tous les étés au traditionnel partage des bêtes sur la Belalp. L'enclos principal de l'ancienne construction a été restauré et les 30 enclos latéraux entièrement rénovés à partir de matériau des alentours.

Dans le cadre du projet de conservation et de revalorisation des terres de culture aux Natischerberg, au-dessus de Brigue dans le canton du Valais, la priorité était de restaurer et de reconstruire les enclos à bétail servant à séparer les bêtes lors de la désalpe. Ces enclos, qui appartiennent à la communauté des communes de Naters bei Brig, se situent à 2125 m d'altitude sur le site de la Belalp et sont vieux de plus de 200 ans. Ils servent traditionnellement à séparer les bêtes du grand troupeau de moutons qui a passé l'été sur les vastes étendues montagneuses à plus de 3200 m d'altitude. Ainsi, chaque propriétaire retrouve son troupeau, entre 10 et 30 têtes, au cours d'un week-end de fêtes où se réunissent les familles des communes environnantes.

Le site est composé d'un enclos principal de forme ovale d'environ 500 m<sup>2</sup>, délimité par un mur en pierre sèche à double parement d'une hauteur d'environ 1,30 m autour duquel 30 petits enclos latéraux sont attachés ou répartis. Un passage de 65 par 75 cm, muni d'une petite porte en bois, permet aux bêtes de passer de l'enclos principal à chaque enclos latéral. Les murs des enclos latéraux sont tous d'une hauteur minimale de 1,20m pour une section de base entre 70 et 80 cm et une largeur de couverture entre 50 et 55 cm.

Au fil des ans, les enclos ont été mal entretenus. Ceci a amené certains utilisateurs à bricoler avec de la ferraille ou à coffrer les pans de mur restants et à les cimenter.

Au cours de la restauration des années 2008–2009, tous les enclos latéraux ont été démontés ou excavés et rebâti à neuf; quelques endroits de l'enceinte ont été consolidés ou restaurés. Cela représente environ 853 m<sup>2</sup> de mur en pierre sèche ou un volume de 327 m<sup>3</sup>.

Du fait de l'enneigement du site jusqu'à fin mai et de la date annuelle de la désalpe à la fin du mois d'août, les deux étapes des travaux ont dû être prévues entre le début juin et la mi-août.





Une attention particulière a été portée à la consolidation interne du mur en raison de certains aspects à ne pas sous-estimer à cette altitude. Au cours de l'hiver et en raison de la direction du vent, la neige s'accumule, pouvant recouvrir jusqu'à deux mètres le couronnement du mur. Étant donné que le terrain du site n'est pas plat, cette neige exerce une forte pression contre les murs du bas. À la fonte des neiges et par beau temps, une quantité importante d'eau pénètre dans le mur qui, à la tombée de la nuit, ne tarde pas à geler.

De plus, au cours du week-end de la désalpe, une foule de gens marchent sur le couronnement du mur afin de trier les bêtes et d'observer le spectacle.

Cette restauration permettra de perpétuer l'utilisation traditionnelle de ces enclos d'année en année et de maintenir ainsi le lien entre la tradition de la construction en pierre sèche et les coutumes de l'économie pastorale de montagne.



Stoneworks Lippert Sàrl est une entreprise spécialisée dans les ouvrages en pierre sèche dont le secteur d'activité s'étend sur toute la Suisse et ses pays frontaliers. Nous réunissons les connaissances d'un corps de métier traditionnel ainsi qu'un savoir-faire autour des techniques de façonnage de la pierre afin de fournir un travail de qualité et de réaliser des créations contemporaines.

Nous vous proposons les services suivants, de la matière première au produit fini :

- Maçonnerie en pierre sèche
- Travaux de taille
- Mur poids
- Revêtement de façades
- Dallage
- Pavage
- Niche
- Escalier
- Rénovation
- Planification
- Suivi de projet
- Direction des travaux
- Expertise



## Stoneworks·Lippert

4934 Madiswil, 3932 Visperterminen

[www.stoneworks.ch](http://www.stoneworks.ch), [info@stoneworks.ch](mailto:info@stoneworks.ch)

Téléphone/Fax +41 (0)62 965 46 26, Mobile +41 (0)78 621 73 70